

## 附件：影像中心 60 排 CT 机房、DR 机房、3.0T 磁共振机房电源安装采购项目参数清单

报价内容要求：

- 1、按项目名称分开报价。
- 2、空开控制器、转换器意向品牌正泰，
- 3、包含人工、运输安装、打孔破路做地沟、支架、电缆铺设、回填、税费等所有费用。

(60 排 CT 机房) 成套配电柜参数		
名称	规格	数量
双电源控制柜	长*宽*高/m (600*400*1500)	1
防雷保护器		1
双电源转换器	400A	1
断路器	400A	1
分接空开	200A	2
断路器	/	/
三相电表		1
零线排		1
接地排		1
电流表		3
智能控制器		1
参考效果图 (箱内\箱外)		
		
铜芯电缆线	型号：YJV4*95+50 按单价长度据实采购	M

- 4、电缆长度按实际采购数量，费用据实结算。

## (DR 机房) 成套配电柜参数

名称	成套配电柜参数规格	数量
双电源控制箱	长*宽*高/m ( 600*400*1500 )	1
防雷保护器		1
双电源转换器	250A	1
断路器	250A	1
分接空开	200A	2
断路器	/	/
三相电表		1
零线排		1
接地排		1
电流表		3
智能控制器		1

### 参考效果图 ( 箱内\箱外 )



铜芯电缆线

型号: **YJV4\*70+35**  
备注: 按单价长度据实采购

**M**

## ( 3.0T 磁共振辅助设备 ) 成套配电柜参数

名称	规格	数量
双电源控制箱	长*宽*高/m (600*400*1500)	
防雷保护器		1
双电源转换器	250A	1
主断路器	250A	1
分接空开	200A	1
三极断路器	100A	1
三极断路器	50A	1
三极断路器	40A	1
三极断路器	32A	1
单极空开	25A	4
单极空开	10A	2
三相电表		1
零线排		1
接地排		1
电流表		3
智能控制器		1

参考效果图 ( 箱内/箱外 )



铜芯电缆线

型号: **YJV4\*95+50**  
按单价长度据实采购

**M**